



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità
Ambientale
U.O. Infrastrutture

Via Rosaspina n.21 - 47900 Rimini
tel. 0541/704933 - fax 0541/704847
www.comune.rimini.it
renzo.zannoni@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

**Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P.
Tombanuova.
Azione sostitutiva Amministrazione Comunale**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA-
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Allegato n. 4.1

Lista delle categorie

PROGETTISTA GENERALE
Geom. Renzo Zannoni

COLLABORATORI
Ing. Pierpaolo Messina
P.I. Mario Costanzo

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Paganelli

Data ottobre-20

Aggiornamenti _____

RIMINI

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
Opere stradali (Cap 1)						
1 1.01.02	Scavo a sezione retta obbligata eseguito a mano e con mez ... i ulteriori oneri di cui alla voce "scavo di sbancamento". SOMMANO...	mc.	100,00			
2 1.01.07	Smaltimento RIFIUTI in discarica autorizzata comprensivo ... ione di avvenuto smaltimento con ricevuta della Discarica. SOMMANO...	mc.	500,00			
3 1.02.01.01	Formazione di sottofondo e rilevato stradale o reinterri ... inali che avrà il piano finito. Misurato in sezione finita SOMMANO...	mc.	500,00			
4 1.02.01.02	Movimentazione di materiale idoneo proveniente dagli scav ... inali del sito di destinazione. Misurato in sezione finita SOMMANO...	mc.	740,00			
5 1.02.01a	Formazione di sottofondo stradale o per riempimenti, rint ... enze trasversali e longitudinali che avrà il piano finito. SOMMANO...	mc.	510,00			
6 1.02.01c	Fornitura e stendimento di strato di fondazione e rilevat ... a sua posa in opera successiva. Misurato in sezione finita SOMMANO...	mc.	500,00			
7 1.03.03.06	Realizzazione di strato di usura antisdrucchiolo (tipo SPL ... surato in sezione finita - spessore compreso minimo cm.4. SOMMANO...	mq	1'605,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
8 1.04.01a	Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento comune vi ... ne cm. 6x15 o 8x22 con getto di fondazione da cm. 20 x 20; SOMMANO...	ml.	300,00			
9 1.05.01	Formazione di getto di fondazione per marciapiedi, cunett ... , finito a perfetta regola d'arte. per spessori da 15 cm.; SOMMANO...	mq.	334,00			
10 1.05.02	Formazione di getto di fondazione per marciapiedi, cunett ... , finito a perfetta regola d'arte. per spessori da 12 cm.; SOMMANO...	mq.	1 360,00			
11 1.05.05.03	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, cla ... gola d'arte, escluso il ferro di armatura e le casseformi. SOMMANO...	mc	5,00			
12 1.06.01a	Fornitura e posa in opera di mattonelle in cemento prefab ... il disegno e l'orditura che la D.L. riterrà più opportuna. SOMMANO...	mq.	150,00			
13 1.07.02.04	F. e p. in o. di dissuasore di traffico non asportabile " ... e equivalente; -diametro fusto mm 78 - peso di 13 kg circa SOMMANO...	cadauno	10,00			
14 C01.01.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO...	m³	2 306,80			
15	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
C01.04.009.a	trasporti fino a 10 km	SOMMANO...	m³/km	5 000,00		
16 C01.04.009.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10	SOMMANO...	m³/km	2 500,00		
17 C01.07.024.a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento	SOMMANO...	m³	1 496,80		
18 C01.08.031.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm	SOMMANO...	m²	2 800,00		
19 C01.08.031.c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore	SOMMANO...	m²	11 200,00		
20 C01.08.032.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm	SOMMANO...	m²	7 884,00		
21 C01.08.032.a 1	Maggiorazione per esecuzione di conglomerato bituminoso p ... nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm	SOMMANO...	m²	1 687,89		
22 C01.13.073	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato ... quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte	SOMMANO...	m	1 602,66		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
23 C03.01.006.a	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... i a 1 m ² : spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: grigia	SOMMANO...	m ²	250,00		
24 C04.30.133.a	Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilen ... 00 g/m ² e resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m	SOMMANO...	m ²	320,00		
25 PP01.07.07.0 1a	Fornitura e posa in opera di barriera pedonale tipo Croce ... ro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	ml	50,00		
Opere di fognatura (Cap 2)						
26 2.07.02.03	Costruzione di allacciamenti alla fognatura con tubi in p ... funzionanti. - tubazione avente diametro esterno mm. 160.	SOMMANO...	ml.	172,00		
27 2.09.01.02	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa lamellare ... ssato il telaio. - telaio mm. 600x600, griglia mm. 500x500.	SOMMANO...	cadauno	40,00		
28 C02.06.046.c	Tubi in cemento vibrocompressso a sezione circolare, non a ... tuale rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 400 mm	SOMMANO...	m	10,00		
29 C02.06.055.b	Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia ... posa e del rinfiacco in materiale idoneo: diametro 315 mm	SOMMANO...	m	20,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
30 C02.07.076.c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x70 cm SOMMANO...	cad	40,00			
	Opere a verde (Cap 3)					
31 3.03.02.01	Formazione di tappeto erboso seminato, compresi e compens ... a e regolare innaffiamento; - esecuzione di n. 3 tosature. SOMMANO...	mq	3 500,00			
32 A21.02.009.a 1	Taglio e sfalcio del tappeto erboso delle aree verdi esis ... ta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. SOMMANO...	m²	5 000,00			
33 A21.02.009.a 2	Taglio del tappeto erboso delle aree verdi esistenti nell ... ta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. SOMMANO...	m²	3 000,10			
34 PP01.07.05.0 1	Fornitura e posa in opera di panchina del tipo Larissa de ... rende e compensa ogni onere per la perfetta posa in opera. SOMMANO...	cadauno	2,00			
35 PP01.07.08.0 1	F. e p. in o. di fontanella in ghisa - tipo Milano o simi ... e. tipo decorata dim. largh 60cm e H140 cm. - Peso 120 Kg. SOMMANO...	cadauno	1,00			
36 PP01.12.02.0 1	Costruzione di recinzioni con pali a T senza muretto, ret ... ml. 2,05 di cui ml. 0,35 da murare -rete altezza ml. 1,50 SOMMANO...	ml	200,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
37 PP03.02.01	Fornitura, livellazione e stesa di terreno vegetale compr ... carico e movimentazioni varie. Misurato in sezione finita. SOMMANO...	mc	240,00			
38 PP03.04.13.0 1	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... ino al collaudo. FRAXINUM EXCELSIOR Circonferenza 20/22 cm SOMMANO...	cadauno	11,00			
39 PP03.04.13.0 2	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... one sino al collaudo. TILIA CORDATA Circonferenza 20/25 cm SOMMANO...	cadauno	13,00			
40 PP03.04.13.0 3	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... llaudo. CARPINO PIRAMIDALIS BETULUS Circonferenza 20/22 cm SOMMANO...	cadauno	4,00			
41 PP03.04.13.0 4	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... ione sino al collaudo. QUERCUS ILEX Circonferenza 20/22 cm SOMMANO...	cadauno	3,00			
42 PP03.04.13.0 5	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... no al collaudo. CERCIS SILIQUASTRUM Circonferenza 16/18 cm SOMMANO...	cadauno	12,00			
43 PP03.04.13.0 6	Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola d'art ... llaudo. QUERCUS ROBUR PIRAMIDALIS, circonferenza 20/22 cm. SOMMANO...	cadauno	6,00			
44 PP03.05.10.0	Fornitura e piantagione di siepi e cespugli eseguita a re ... US NOBILIS, VIBURNUM TINUS, SPIREA VANHOUTTEI h= cm. 70/80					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1	SOMMANO...	cadauno	200,00			
45 PP03.06.02.1 1	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensa ... olante Rain Bird Gocciatub 30 autocomp. diametro 16 cm. 30	SOMMANO... ml.	1'000,00			
46 PP03.06.03.1 1	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola RAIN BIRD com ... vola Rain Bird mod. 100 JTV-F diametro 1" con solenoide 9V	SOMMANO... cadauno	10,00			
47 PP03.06.04.2 4	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD PN12 per convog ... rro con il materiale di scavo. Diametro esterno: 25,0 mm.	SOMMANO... ml	1'000,00			
48 PP03.06.04.2 5	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD PN12 per convog ... rro con il materiale di scavo. Diametro esterno: 32,0 mm.	SOMMANO... ml	500,00			
49 PP03.06.04.3 5	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD PN16 per convog ... rro con il materiale di scavo. Diametro esterno: 32,0 mm.	SOMMANO... ml	700,00			
50 PP03.06.04.3 6	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD PN16 per convog ... rro con il materiale di scavo. Diametro esterno: 50,0 mm.	SOMMANO... ml	150,00			
51 PP03.06.05.1 1	Fornitura e posa in opera di irrigatori dinamici RAIN BIR ... lene. Irrigatore dinamico Rain Bird modello 3504 completo.	SOMMANO... cadauno	200,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
52 PP03.06.06.1 1	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici RAIN BIRD ... rrigatore statico Rain Bird modello 1804unispray completo.	SOMMANO... cadauno	130,00			
53 PP03.06.07.1 1	Fornitura e posa in opera di Unita di contralto RAIN BIRD ... zione batteria. Unita controllo Rai Bird T BOS-4 stazioni	SOMMANO... cadauno	2,00			
54 PP03.06.08.1 2	Fornitura e posa in opera di sensore per l'umidità RAIN B ... ttore ON-OFF. Sensore umidità RAIN BIRD per sistema TBOS.	SOMMANO... cadauno	3,00			
55 PP03.06.08.1 3	Fornitura e posa in opera di idranti in plastica diametro ... stica diametro 1" completo di pozzetto circolare e chiave.	SOMMANO... cadauno	3,00			
56 PP03.06.08.1 4	Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione comp ... o con regolatore di pressione e controlavaggio R.B.PRF-BBF	SOMMANO... cadauno	3,00			
57 PP03.09.02.0 1	Fornitura e posa in opera di altalena a due sedili della ... ltezza/Height: 225 cm + 40 interrato Peso/Weight: 88,50 Kg	SOMMANO... cadauno	2,00			
58 PP03.09.03.0 1	Fornitura e posa in opera di gioco molla. -La sagoma del ... MOBY Mobiespans Srl di Rai di San Polo (TV) od equivalente	SOMMANO... cadauno	2,00			
59 PP03.09.05.0 1	Fornitura e posa in opera e posa in opera di pavimentazio ... on il prato circostante. Art. 1.878/SRK - spessore mm. 70	SOMMANO... mq.	20,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
60 PP03.09.06.0 1	Fornitura di pavimentazione in gomma "smorzacadute" spess ... ben raccordato con il prato circostante. Spessore mm. 40 SOMMANO...	mq.	20,00			
61 PP03.09.07	Costruzione di pavimentazione "smorzacadute" in ghiaino P ... vo di sbavature e ben raccordato con il prato circostante. SOMMANO...	mc.	20,00			
	Opere di segnaletica (Cap 4)					
62 4.01.03	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... nsioni: - a forma circolare del diametro di cm.60 classe 1 SOMMANO...	cadauno	2,00			
63 4.01.03.03	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... nsioni: - a forma circolare del diametro di cm.90 classe 1 SOMMANO...	cadauno	5,00			
64 4.01.03.05	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... nsioni: - a forma circolare del diametro di cm.60 classe 2 SOMMANO...	cadauno	10,00			
65 4.01.03.05	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... llo integrativo per segnali circolari cm. 75x33 - classe 1 SOMMANO...	cadauno	5,00			
66 4.01.03.06	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... nsioni: - a forma circolare del diametro di cm.90 classe 2 SOMMANO...	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
67 4.01.04.02	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... con diagonale verticale) cm. 60 x 60 - classe 1 - normale SOMMANO...	cadauno	15,00			
68 4.01.04.07	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... - segnale a forma quadrata bifacciali cm. 60x60 - classe 1 SOMMANO...	cadauno	8,00			
69 4.01.05.02	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... oni: - segnale a forma triangolare lato cm. 90 di classe 1 SOMMANO...	cadauno	3,00			
70 4.01.09.06	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... le nome strada normale - bifacciale cm. 25 x 80 - classe 1 SOMMANO...	cadauno	10,00			
71 4.01.09.08	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica rip ... e nome strada normale - bifacciale cm. 25 x 100 - classe 1 SOMMANO...	cadauno	2,00			
72 C01.17.166.a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m SOMMANO...	cad	5,00			
73 C01.17.166.c	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m SOMMANO...	cad	10,00			
74	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
C01.17.166.d	calcestruzzo: altezza 3,50 m SOMMANO...	cad	10,00			
75 C01.17.166.d 1	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 4,00 m SOMMANO...	cad	5,00			
76 C01.18.171.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... ento e la fornitura del materiale: per strisce da 12/15 cm SOMMANO...	m	1 500,00			
77 C01.18.173.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² SOMMANO...	m ²	100,00			
	Opere di illuminazione pubblica (Cap 5)					
78 5.02.01	Costruzione di basamento in conglomerato cementizio R BK ... a a perfetta regola d'arte - Per basamento da cm. 60x60x80 SOMMANO...	cadauno	6,00			
79 5.02.03	Costruzione di basamento in conglomerato cementizio R BK ... perfetta regola d'arte - Per basamento da cm. 100x100x100 SOMMANO...	cadauno	15,00			
80 5.07.02.02	F. e p.o. di pozzetto prefabbricato in congl. cementizio comprensivo di chiusino e telaio. Dimens. interna cm. 40x40x40 SOMMANO...	n.	10,00			
81	Linea dorsale di alimentazione impianto di illuminazione ... ta a perfetta regola d'arte e norma delle					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
PP05.10.01	leggi in vigore. SOMMANO...	ml.	400,00			
82 PP05.10.02	Corpo illuminante su palo per illuminazione stradale forn ... d'arte e norma delle leggi in vigore. Altezza palo 9,00 m. SOMMANO...	cadauno	14,00			
83 PP05.10.03	Corpo illuminante (doppio) su palo per illuminazione stra ... d'arte e norma delle leggi in vigore. Altezza palo 9,00 m. SOMMANO...	cadauno	1,00			
84 PP05.10.04	Corpo illuminante su palo per illuminazione area verde, f ... d'arte e norma delle leggi in vigore. Altezza palo 4,00 m. SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Varie (Cap 6)					
85 7.00	Compenso per le operazione topografiche di picchettamento ... cc. Nel prezzo è compensanto ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Noli (Cap 7)					
86 N04.01.001.f	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... vo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t SOMMANO...	ora	10,00			
87 N04.01.001.g	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... oppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile SOMMANO...	ora	10,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
88 N04.02.004.b	Motolivellatrice (motorgrader) 125 hp, peso 11.630 kg SOMMANO...	ora	5,00			
89 N04.02.005.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... per ogni ora di effettivo esercizio potenza da 75 a 89 kW SOMMANO...	ora	10,00			
90 N04.02.005.e	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... per ogni ora di effettivo esercizio potenza da 90 a 118 kW SOMMANO...	ora	10,00			
91 N04.02.005.f	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... er ogni ora di effettivo esercizio potenza da 119 a 148 kW SOMMANO...	ora	9,32			
92 N04.02.008.a	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, ... , per ogni ora di effettivo esercizio potenza fino a 59 kW SOMMANO...	ora	5,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsì euro - in lettere)					
	A R I P O R T A R E					

QUADRO RIASSUNTIVO**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO**

In cifre € _____ in lettere euro _____

Ribasso % unico e incondizionato dell'importo offerto rispetto all'importo delle opere posto a base di gara:

In cifre _____% in lettere _____

A TALE IMPORTO VANNO AGGIUNTI GLI ONERI DELLA SICUREZZA FISSATI IN:

€ 9.000,00 (euro Novemila/00)

Addì _____ in _____

L'IMPRESA OFFERENTE dichiara

che i costi interni per la sicurezza del lavoro propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto (ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016) ammontano a:

in cifre Euro _____, IVA esclusa

in lettere Euro _____, IVA esclusa

che i costi della manodopera propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto (ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016) ammontano a:

in cifre Euro _____, IVA esclusa

in lettere Euro _____, IVA esclusa

DICHIARAZIONE PER LE PARTI A CORPO IN APPALTO

L'IMPRESA OFFERENTE DICHIARA che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni per le parti a corpo, resta fisso ed invariabile.

L' IMPRESA

Note ed indicazioni per la compilazione

- il presente elaborato dovrà essere completato con i prezzi unitari espressi in cifre ed in lettere che l'Impresa si dichiara disposta ad offrire per ogni voce;
- dovrà poi essere eseguita la moltiplicazione tra il prezzo unitario offerto e la quantità prevista per ogni singola voce;
- in calce al modulo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere il prezzo complessivo offerto che è rappresentato dalla somma dei prodotti sopra indicati.
- il totale delle opere a corpo è la somma degli importi presenti nel capitolo lavori a corpo.

Si fa presente che la descrizione delle singole voci, nel presente elaborato, è riportata in forma riassuntiva e ridotta; la descrizione completa ed integrale è riportata nell'elaborato: "Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro".